

修 繕 着 手 届 及 び 工 程 表

(あて先) 寒川町長	平成 2 9 年 5 月 1 9 日
次のとおりお届けします。	

1 修繕件名	寒川町美化センターDCSシステムアップグレード修繕			
2 修繕等の場所	寒川町美化センター			
3 契約金額		円	4 契約年月日	平成29年5月19日
5 着手年月日	平成29年5月19日		6 契約完成期限	平成29年11月30日

業務の種別	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
製作																								
出荷																								
社内システム検査																								
現地アップグレード修繕																								
実運転立会い																								
完成図書提出																								
検収																								

	特記事項
--	------

寒川町美化センターDCSシステムアップグレード修繕 仕 様 書

1 業務の目的 寒川町美化センター内のDCSシステムのコンピューター機器更新を行い安全円滑で衛生的なし尿処理を継続する。

2 業務内容

下記対象機器の ①更新及び交換 ②点検調整 ③事後検査 ④最終確認を行う。

(1) マンマシーンHSS

機器名	数量
Hamonas -DEO R500 日本語版	1式
Hamonas -DEO R500 システムメディア 日本語版	1式
HSS TX1320M2 (日本語/Svr2012R2/LANx3/100V)	2台
19型TF Tモニタ/タッチ付/国内用	2台
ソフトウェアライセンスUSBキー	2式
Microsoft Excel 2016 日本語版 インストールキー付き	2式
TX1320M1/2用オペキー接続用外部電源 (AC入力)	2台
TX1320用USBスピーカーセット	2台
HSS-Hアップグレードライセンス R500	2式
PADET/CL Ver.20 CD-ROMメディア (日本語版)	1式
HDエディション・サーバ・ライセンス	1式
ePREXIONクライアントライセンス5クライアントパック	1式
Windows Server 2012 R2 Embedded版追加クライアントライセンス	1式

(2) DCSシステム用プリンター

(3) ネットワーク

機器名	数量
スイッチングHUB	2台
UTPストレートケーブル A系 10m	2本
UTPストレートケーブル A系 20m	2本
UTPストレートケーブル B系 2m	2本
UTPストレートケーブル B系 20m	2本

(4) コントローラ・アップグレード

機器名	数量
バッテリーモジュール	2式
24V電源	2式

(5) グラフィック画面アップグレード

3 業務期間 本契約締結日より平成29年11月30日まで。(日程は別途協議)

4 提出書類 請負者は、業務の着手及び完了に当たって下記の書類を提出しなければならない。

(1) 着手時

- ア. 修繕着手届
- イ. 管理技術者届及びその経歴書
- ウ. 工程表
- エ. その他必要な書類

(2) 完了時

- ア. 修繕完了届
- イ. 修繕報告書(写真付き)・・・10部
- ウ. 修繕報告書(電子データ:CD又はDVD)

5 その他

- ① 施工にあたり、関係法令等を遵守すると共に、担当者と十分協議しなければならない。
- ② 請負者は本業務の遂行上、知り得た事項については第三者に漏らしてはならない。
- ③ 本修繕では、アスベストを含有しない部品を使うこと。
- ④ 業務終了後は、速やかに担当者の確認を受け、提出書類を当町に提出すること。